



# BASEL, ELSÄSSERSTRASSE LOS HÜNINGERSTRASSE

## BAUHERR

Tiefbauamt Basel-Stadt

## AUSFÜHRUNG

Mai 2013 - Februar 2015 (exkl. Deckbelag)

## BAULEITUNG

INGE

A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG / Rapp Infra AG

## BAUSUMME

CHF 3.40 Mio.

## REFERENZPERSONEN

Herr Marc Spichy, Tiefbauamt Basel-Stadt

Tel. +41 61 267 93 06

marc.spichy@bs.ch

## SCHLÜSSELPERSONAL

Herr Christoph Erny (Bauführer)

Herr Aldo Siciliano (Polier)

Herr Markus Spinnler (Polier)

Herr Viktor Zeltner, A. Aegerter & Dr. O. Bosshardt AG

Tel. +41 61 365 24 27

v.zeltner@aebo.ch

# BASEL, ELSÄSSERSTRASSE LOS HÜNINGERSTRASSE

## GENERELLE INFORMATIONEN

Erstellen von neuem Schmutzwasser-Ei-Profil-Ortsbetonkanal auf einer Tiefe von 5.0 – 6.8 m und Umhängen der privaten Schmutzwasserhausanschlüsse.

Neu Erstellen der Werkleitungen IWB FW, IWB W und IWB E.

Umgestalten der Hünigerstrasse inkl. Kreuzungsbereich Elsässerstrasse, Fundationsersatz, Randabschlüsse und Belagsarbeiten.

## HAUPTARBEITEN

Ortsbetonkanal Ei-Profil

Stollenbau

Werkleitungsbau

Fundationsersatz, Bodenaustausch

Strassenbau mit Randabschlüssen

## HAUPTMASSEN

Grabenaushub: 5'000 m<sup>3</sup>

Grabenspriessung: 4'700 m<sup>2</sup>

Ortsbeton-Ei-Profil-Kanal 900/135 und

800/1'200: 200 m

Ortsbetonschächte Tiefe 7.0 m: 5 Stk.

Fundationsersatz: 2'500 m<sup>3</sup>

Bituminöser Belageinbau: 700 to.

